

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PIWNIC Z UWZGLĘDNIENIEM HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI W BUDYNKU NR 20
ADRES INWESTYCJI : Tychy, ul. Żółkiewskiego 38-44
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa ZUZANNA
ADRES INWESTORA : Tychy, ul. Zgrzebnioka 35a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 20 w Tychach przy ul. Żółkiewskiego 38 - 44					
1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
1	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
d.1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 2-11 0604-04	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II	szt.		
d.1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe wzdłuż ścian piwnic w gruntach kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1		110.0	m ³	110.00	
				RAZEM	110.00
4	Kalkulacja własna	oczyszczenie ściany piwnic z resztek gruntu do czystego betonu myjką ciśnieniową	m ²		
d.1		58.0*1.55	m ²	89.90	
				RAZEM	89.90
5	KNR-W 4-01 0603-03	Jednowarstwowe gruntowanie murów otynkowanych preparatem SIPLAST PRIMER - analogia	m ²		
d.1		89.90	m ²	89.90	
				RAZEM	89.90
6	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych preparatem SIPLAST FUNDAMENT	m ²		
d.1		89.90	m ²	89.90	
				RAZEM	89.90
7	Kalkulacja własna	Uszczelnienie przepustów przez ściany	szt		
d.1		11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
8	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płyt z pianki polistyrenowej na klej	m ²		
d.1		58.0*2.25	m ²	130.50	
				RAZEM	130.50
9	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.1		130.50	m ²	130.50	
				RAZEM	130.50
10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
d.1		0.8*0.22*16	m ²	2.82	
				RAZEM	2.82
11	KNR 2-02 0605-10	Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej; powierzchni pionowych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1		89.90	m ²	89.90	
				RAZEM	89.90
12	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1		72.95*0.5*0.2	m ³	7.30	
				RAZEM	7.30
13	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
d.1		72.95*(0.5*2+0.5*2)	m ²	145.90	
				RAZEM	145.90
14	KNR 2-01 0611-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki PCV fi 100 - analogia	m		
d.1		73.2	m	73.20	
				RAZEM	73.20
15	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1		72.95*0.5*0.35	m ³	12.77	
				RAZEM	12.77
16	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1		58.0*1.15	m ²	66.70	
				RAZEM	66.70
17	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
d.1		110.00-0.5*0.2*58.0-7.30-12.77	m ³	84.13	
				RAZEM	84.13
18	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110.00-84.13	m ³	25.87	
				RAZEM	25.87
19 d.1	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska 77.5*0.5	m ²		
			m ²	38.75	
				RAZEM	38.75
2		IZOLACJE WEWNĘTRZNE - POSADZKI			
20 d.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie preparatem GRZYBO-IZOL MUR starych tynków wewnętrznych ścian piwnic - opcja 25	m ²		
			m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
21 d.2	KNR BC-02 0125-01	Naprawa i wyrównanie podłoża pod izolacje poziome posadzki	m ²		
		117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
22 d.2	KNR AT-32 0206-01	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²		
		117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
23 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
24 d.2	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m ²		
		117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
25 d.2	KNR 2-33 0404-01	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8 mm	m ²		
		117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
26 d.2	KNP 05 0211-02.03	Wpusty podłogowe i piwniczne o śr. rur 100 mm uszczelniane cementem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00