

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PIWNIC Z UWZGLĘDNIENIEM HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI W BUDYNKU NR 38
ADRES INWESTYCJI : Tychy, ul. Zgrzebnioka 18-20
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa ZUZANNA
ADRES INWESTORA : Tychy, ul. Zgrzebnioka 35a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 38 w Tychach przy ul. Zgrzebniocka 18 - 20					
1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC, DRENAŻ			
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1		65.0	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
2	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 25% (37.85*1.5*2.90+8.2*1.4*2.0+4.00*1.2*3.10)*0.25	m ³		
d.1			m ³	50.62	
				RAZEM	50.62
3	KNR 2-01 0223-01	Wykopy rowów i kanałów meliorac. wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - 75% (37.85*1.5*2.90+8.2*1.4*2.0+4.00*1.2*3.10)*0.75	m ³		
d.1			m ³	151.87	
				RAZEM	151.87
4	Kalkulacja własna	oczyszczenie ściany piwnic z resztek gruntu do czystego betonu myjką ciśnieniową	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
5	KNR-W 4-01 0603-03	Jednowarstwowe gruntowanie murów otynkowanych preparatem SIPLAST PRIMER - analogia	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
6	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych preparatem SIPLAST FUNDAMENT	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
7	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płyt z pianki polistyrenowej na klej	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
8	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
9	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1		47.5*0.2*0.5	m ³	4.75	
				RAZEM	4.75
10	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
d.1		47.5*(0.5*2+0.5*2)	m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
11	KNR 2-01 0611-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki PCV fi 100 - analogia	m		
d.1		47.5	m	47.50	
				RAZEM	47.50
12	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1		43.5*0.35*0.5	m ³	7.61	
				RAZEM	7.61
13	KNR 2-01 0622-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.		
d.1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-11 0903-03	Rurociągi z rur PCW o śr.zew. 160 mm	m		
d.1		4.80	m	4.80	
				RAZEM	4.80
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²		
d.1		0.8*0.22*1	m ²	0.176	
				RAZEM	0.18
16	KNR 2-02 0605-10	Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej; powierzchni pionowych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1		118.0	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
17	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
d.1		202.49-4.75-7.61-6.5	m ³	183.63	
				RAZEM	183.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 202.49-183.63	m ³ m ³	 18.86	
				RAZEM	18.86
19 d.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 65.0	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
20 d.1	KNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 37.34	m m	 37.34	
				RAZEM	37.34
21 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej kostka z odzysku 65.0	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
22 d.1	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem - opaska 8.60*0.5	m ² m ²	 4.30	
				RAZEM	4.30
2		IZOLACJE WEWNĘTRZNE - POSADZKI			
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie preparatem GRZYBO-IZOL MUR starych tynków wewnętrznych ścian piwnic - opcja 25	m ² m ²	 25.00	
				RAZEM	25.00
24 d.2	KNR BC-02 0125-01	Naprawa i wyrównanie podłoża pod izolacje poziome posadzki 92.50+84.30	m ² m ²	 176.80	
				RAZEM	176.80
25 d.2	KNR AT-32 0206-01	Ręczne przygotowanie podłoża 176.80	m ² m ²	 176.80	
				RAZEM	176.80
26 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe 176.80	m ² m ²	 176.80	
				RAZEM	176.80
27 d.2	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro 176.80	m ² m ²	 176.80	
				RAZEM	176.80
28 d.2	KNR 2-33 0404-01	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8 mm 176.80	m ² m ²	 176.80	
				RAZEM	176.80
29 d.2	KNP 05 0211-02.03	Wpusty podłogowe i piwniczne o śr. rur 100 mm uszczelniane cementem 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00