

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU NR. 42
ADRES INWESTYCJI : 43-100 TYCHY , UL. ZARĘBY 13
INWESTOR : TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZUZANNA"
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY , UL. ZGRZEBNIOKA 35 A
BRANŻA : BUDOWLANA - ROBOTY DEKARSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Mirosław Rokita : uprawnienia budowlane nr 446/88
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA.

Remont dachu polegający między innymi na pokryciu istniejącej papy termozgrzewalnej płynną kauczukową membraną z dodatkiem bitumu (po uprzednim przygotowaniu podłoża) nie wymaga demontażu czy też remontu instalacji odgromowej. W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonać pomiarów instalacji odgromowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU: ul.Zaręby 13. Powierzchnia krycia:232,00+129,00= 361,00 m2.					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków ostrzegawczych, informacyjnych.	szt.		
d.1	0703-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR-W 2-19	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego- wyznaczenie strefy niebezpiecznej.	m		
d.1	0102-01	80,00	m	80,00	
				RAZEM	80,00
3	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1	0703-03	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
4	KNR-W 4-01	Rozebrawanie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0545-08	< ogniomur> (64,00*0,47 + 52,10*0,47)*15%	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19
5	KNR-W 4-01	Analogia-demontaż włazów dachowych - do przeróbki i remontu.Tylko R.	szt.		
d.2	0423-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0519-06	< dla wklejenia łat z papy o pow. 1 m2 > 1,00*1,00*6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
3 WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA					
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-15	< gruz z ogniomuru przy rozbieranych obróbkach > poz.4*0,01	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-16	Krotność = 15 poz.7	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
9	kalk. własna	Utylizacja gruzu koszt utylizacji gruzu mineralnego poz.7	m ³		
d.3			m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-09	< papa >poz.6*0,01	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 30 < papa >poz.10	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
12	kalk. własna	Utylizacja papy. Uwaga : koszt wywozu blachy z obróbek, z zamian za wartość złomu. koszt utylizacji papy poz.11	m ³		
d.3			m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
4 DACH - ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
13	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie-przed tynkowan-aniem.	m ²		
d.4	0101-07	< kominy >2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.4	0726-01	< kominy > 2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne	m ²		
d.4	0101-10	Preparat gruntujący na tynki < kominy > 2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.4	1204-03	< kominy > 2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.4 0820-02 analogia	Montaż pasa z płyt OSB pod obróbki blacharskie. W materiałach: <i>plyty wiórowe OSB gr.18 mm</i> <i>Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml</i> <ogniomur>poz.4	m ² m ²	8,19	8,19
				RAZEM	8,19
18	KNR 2-02 d.4 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy.Analogia- wyrównanie powierzchni pod płyty OSB. < obmiar z poz. poprzedniej>poz.17	m ² m ²	8,19	8,19
				RAZEM	8,19
19	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm < ogniomur>poz.4 <obróbka wylazu>(0,80*4)*1*0,48	m ² m ² m ²	8,19 1,54	9,73
				RAZEM	9,73
20	KNR 4-01 d.4 0415-03	Remont włązów na dach. 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-01 d.4 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem klapy blachą ocynkowaną 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych.Farba chlorokauczukowa, < pow.włazu x dwie strony + boki włazu> (0,05+0,80+0,05)*(0,05+0,80+0,05)*2*1	m ² m ²	1,62	1,62
				RAZEM	1,62
23	KNR-W 4-01 d.4 0815-01	Analogia- montaż listew trójkątnych przyopierzeniowych 5 x 5 cm z drewna impregnowanego < ściana dylatacyjna w obrębie klatki schodowej> 3,60*2	m m	7,20	7,20
				RAZEM	7,20
24	KNR AT-50 d.4 0103-01	Ręczne wykucie bruzdy- dla założenia obróbki blacharskiej . <j.w.> poz.23	m m	7,20	7,20
				RAZEM	7,20
25	KNR AT-39 d.4 0110-03	Obsadzenie profili okapowych- Analogia. Montaż listwy dociskowej.W materiałach: <i>uszczelniaacz poliuretanowy-sikaflex</i> <i>listwa dociskowa z blachy powlekanej gr.0,70 mm</i> <j.w.> poz.23	m m	7,20	7,20
				RAZEM	7,20
5		KONSERWACJA POKRYCIA DACHU			
26	KNR AT-40 d.5 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej. W poz. uwzględnić: <i>myjka ciśnieniowa o mocy do 3,5 kW - norma 0,08 m-g/m2</i> < pow dachu >361,00 A (suma częściowa) <kominy wentylacyjne (piony kuchenne) > (0,70+0,50)*2*0,85 *5 <podstawy deflektorów (piony łazienkowe) kl.31> (0,64+0,64)*2*0,40 *6 <maskownica rur kanalizacyjnych wchodzących do kominów> (0,50*0,40*11)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	361,00 361,00 10,20 6,14 2,20	379,54
				RAZEM	379,54
27	KNNR 3 d.5 0503-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu betonowym)- Analogia- wklejenie pasów z papy termozgrzewalnej . W materiałach uwzględnić: <i>papa wierzchniego pokrycia gr. 5.2 mm termozgrzewalna na osnowie z włókni-ny poliestrowej</i> <i>gaz propan-butan</i> < wklejenie łat o pow,1,0 m2 w miejscu wycięcia > poz.6	m ² m ²	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
28	KNR-W 4-01 d.5 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na przecięciu pęcherzy,zerwanie odstającej papy,umocowaniu pokrycia. < z poz.26 A powierzchnia pokrycia >361,00 < minus poz. 27 (nowa papa) > -poz.27	m ² m ² m ²	361,00 -6,00	355,00
				RAZEM	355,00
29	KNR 0-22 d.5 0529-03	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.W materiałach uwzględnić: <i>papa wierzchniego pokrycia gr. 5.2 mm termozgrzewalna na osnowie z włókni-ny poliestrowej</i> <i>gaz propan-butan</i> < włązy na dach po obwodzie> (0,80*4)*1	mb ob- wodu mb ob- wodu	3,20	3,20
				RAZEM	3,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR AT-40 d.5 0506-03 analogia	Lokalne naprawy (uszczelnienia) polaci dachowej bitumiczną masą przy obróbkach blacharskich, ogniomurach itp. W materiałach uwzględnić: <i>masa naprawczo-uszczelniająca bitumiczna, rozpuszczalnikowa "Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBB - norma 5,15 kg/m2. preparat gruntujący "Siplast Primer Szybki Grunt SBB"-norma 0,25 dm3/m2. < z poz.26 A powierzchnia pokrycia >361,00*5%</i>	m ² m ²	 18,05	
				RAZEM	18,05
31	KNR AT-40 d.5 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie. W materiale uwzględnić: <i>preparat gruntujący "Siplast Primer Szybki Grunt SBB"-norma 0,25 dm3/m2. < z poz. 26 > poz.26</i>	m ² m ²	 379,54	
				RAZEM	379,54
32	KNR AT-40 d.5 0503-03 analogia	Dachowa powłoka ochronna-"płynna kauczukowa membrana z dodatkiem bitumu do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych" nakładana ręcznie na podłoże z papy asfaltowej. W materiałach uwzględnić: <i>"Siplast Dach Szybka Izolacja SBS" płynna kauczukowa membrana z dodatkiem bitumu, do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych - norma 0,4 kg/m2 < z poz. 26 > poz.26</i>	m ² m ²	 379,54	
				RAZEM	379,54
33	KNR AT-40 d.5 0504-03 analogia	Dachowa powłoka dekoracyjna z preparatu do renowacji pokryć dachowych z płynnym aluminium"Silver Primer Szybki Lakier SBS" nakładana ręcznie na podłoże z papy asfaltowej i na obróbki blacharskie.W materiale uwzględnić: <i>preparat do renowacji pokryć dachowych z płynnym aluminium"Silver Primer Szybki Lakier SBS" - norma 0,4 l/m2. < z poz. 26 > poz.26</i>	m ² m ²	 379,54	
				RAZEM	379,54

